

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari actualizata in data de 06 10 2017

Obiect: 1A REFACERE HIDROIZOLATII

Categorii: 01-02 HIDROIZOLATII (STR+ARH)

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
1	RCSE42A	02 MP	1,446.00000 ✓					
	DESFACERE HIDRO./TERMOIZOLATII LIPITE, LA TERASE/P ERETI, INCL.TERMOIZOL.							
2	RCSK41C	02 MP	1,446.00000 ✓					
	DESFACERE FINISAJE EXISTENTE TERASA EXT.							
3	RCSE42A	02 MP	144.76000					
	DESFACERE HIDRO./TERMOIZOLATII LIPITE, LA CURTI DE LUMINA							
4	RCSK41C	02 MP	144.76000					
	DESFACERE FINISAJE EXISTENTE PARDOSELI EXTERIOARE- CURTI DE LUMINA							
5	RPCT10A1	82 MP	227.82000					
	DESFACEREA FINISAJELOR EXTERIOARE LA PERETI-CURTI DE LUMINA							
6	RPCA02A1	82 M CUB	240.00000					
	SAPATURA							

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii	c)utilaj	Corectii	d)transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)
MP					
7	RPCA06B	02	M CUB		240.00000
UMPLUTURA DE PAMINT, EXEC. IN STR. ORIZONTALE, 20-30 C					
M GROSIME, UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE, <20 MC					
8	CF07D	99			208.10000
TENCUIELI INT. CORECTIE SUPRAF. B.A. SAU BCA EXEC. MAN					
0,5CM, MORTAR VAR-CIM M25T LA SILOZURI, COSURI					
9	CF04C	99	MP		208.10000
TENCUIELI INT. TAVANE B.A. MORTAR CIMENT-VAR M100 T					
SPRIT, MORTAR VAR-CIM. M25T PT. GRUND CU 1 CM GROS					
10	RPCR08A	99	MP		117.50000
VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE ARAC ET-					
VINACET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, TENCUIELI EXIST.					

	L: LC68G	-0046:6104353	-VOPSEA VINAROM ALBA	V.108-210 STAS 7359-80	
11	CD23A	02	MP		183.05000
TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUS					
TINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12,5 MM PT RF 30 GRD					

	L: LC27B	-0007:8527017	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600		
	L: LC41A	-0001:8558110	-TIRANT-TIJA CU BUCLA 125 MM		
12	CD22A	02	MP		92.80000
TAVANE SUSPENDATE CU PLACI ACUSTICE DE 600 X 600 M					
M PE CAROIAJ					

	L: LC23A	-0001:5825455	-SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 16X200		
	L: LC27C	-0001:8627150	-PLACA ACUSTICA RIGITON DRILL 12-20-35/12.5 CU PANZA		
	L: LC41A	-0001:8558110	-TIRANT-TIJA CU BUCLA 125 MM		
13	CF08A	02	MP		183.05000
GLET DE VAR CU ADAOS 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR PAST					
A APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera	Valoare
	Denumire resursa				
	Observatii	c)utilaj	Corectii	d)transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)
			MP		
14	CN05A	02	MP		183.05000
	VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS				
	L: LC68T -0001:7800859 -VOPSEA LAVABILA ACRILICA				
15	CN05B	02 (ASIMILAT)			90.60000
	VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPORT DE TENC MORTAR DRISCUITA FIN (VOPSEA ANTIBACTERIANA CU NANOTEHNOLOGIE)				
	L:				
16	IZC04C	99	MP (asimilat)		241.96000
	STR.HIDROIZ.CALD,TERASE,ACOP. INCL.SCAFE,DOLII SUP .ORIZ,< 40 GRD, TES, PANZA BIT.ACOP.LIP.CU MAST.BIT				
	L: IZL4A -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 57064				
	L: IZL4D -0001:2600713 -PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046				
17	IZC08B	99	BUCATA		7.00000
	HIDROIZ.GURI SCURG.ACOP.CU PANZA, TES.BIT.LIP.MAST. BIT,CONF+MONT.GULER CU STUT TB.PB 2 MM D=150 MM				
	L: IZL4D -0001:2600713 -PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046				
18	IZF08A	99	MP (asimilat)		241.96000
	HIDROIZOLATIE TERASE SAU FUNDATII CLADIRI CU FOLIE DE HIDROIZOLATIE HYD-25 ATTILA DORNIC				
19	CG01A	99	MP		144.76000
	STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN				
20	CG19A	99	MP		39.40000
	PARDOS.GRANIT CU STRAIFURI, GROS=5CM, FASON., FINIS SUP.M100T 3CM, ROSTUIT, CURATAT, SPALAT,, S>16MP				
21	CG13A	99	M		40.20000
	PLINTE SI SCAFE MOZAIC MARMURA, INCL.STRAT SUPORT M				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera	Valoare
	Denumire resursa				
	Observatii	c)utilaj	Corectii	d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
MP					
	100T FRECAT, SPALT, S>16M, PLINTE ORIZONT. H= 6-10CM				
	L: LC03S -0042:29059C1			-SIPCI DE RASINOASE GELUIE	5-15X10-30 MM
	L: LC60 -0001:7330662			-NEGRU DE FATADA NI.83-67	
22	00303A1	02			227.82000
	SISTEM BAUMIT TERMOIZ. ELEM.DE FATADA, FINIS EXTER				
	-STRIATA GRANUL 2 MM -1 STR PLASA				
	L: LA003A -0002:7800080			-DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 95 MM	
	L: LA003C -0004:7800616			-POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 5 CM	
23	CF15C	02	MP		227.82000
	TENCUIELI INT.SI EXT SCLIVISITE MAN.MORT.CIM.M100T				
	0,5 CM GROS. PERETI BETON SUPRAF PLANE				
	L: LCU01H -0001:0003371			-MALAXOR PT.CHITURI 10L	
24	CN11A	02	MP (asimilat)		227.82000
	VOPSITORII EXTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE				
	APPLICATE PE TENCUIALA DRISCUITA				
	Vezi doc.				
25	CA02A	02	M CUB		40.00000
	TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE				
	L: LC02 -0022:2100914			-BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)	
	L: LCU01A -0001:0003716			-VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	
26	I2C17B	99	MP		686.00000
	STRAT-SUP EGALIZ/PROT PT. IZOL,CU: MORT.CIM M-100				
	T FARA ADAOS VAR, PE SUPR ORIZ/INCL< 40 GRD 2 CM				
27	IZC03A2	09			686.00000
	BARIERA CONTRA VAPORI PE SUPR.ORIZ.CU IMPASL.FIBRE (asimilat)				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii	c) utilaj	Corectii	d) transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)

MP

STICLA BIT.TIP IA SAU TSA-2000 LIPITA CU MAST.BIT

L: IZL4A -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 57064

L: IZL4B -0001:2601767 -IMPISLITURA FIRE STICLA BITUM. IA 600 100CM 20M S7916

28 IZC04I 09 1,446.00000

(asimilat)

STR.HIDROIZ.CALD,TERASE,ACOP. INCL.SCAFE,DOLII >40
GRD,PANZA BIT.NEACOP.LIP.CU MAST.BIT SAU AD.CAUC

L: IZL4A -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 57064

L: IZL4D -0001:2600713 -PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046

29 00107B011 02 96.00000

TERMOIZOLARE CU POLISTIREN EXTRUDAT 16 CM

L: LA001F -M :6900910 -POLISTIREN EXTRUDAT 16 CM

30 00107B011 02 MP 590.00000

TERMOIZOLARE CU POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM

L: LA001F -0012:7800018 -POLISTIREN EXTRUDAT ROOFMATE-SL 1250X600X50 MM

31 RPDD27B 99 MP 170.70000

ARMARE PAMANT FUND.SLAB/INSTAB.MONO./MULTISTRAT-GE
OTEXTILE BASSETEX, LA DRUM.ETC CU INCARC.MARI PERM

L: DL15B -0009:732352F -GEOTEXTILE CU GROSIMEA DE 0,6 MM

32 IZC18D 99 MP 170.70000

STRAT PROT.HIDROIZ.LA ACOP,CU PIETRIS CIURUIT 7-15
MM G=4CM (70KG/MP) PE SUPRAF.ORIZ./INCL<7GR

33 TSH05B1 82 MP 28.80000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%, IN ST
RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 15CM

34 TSH09A1 82 MP 96.00000

L: LC48H -0084:2601262 -CART BIT STR ACOP FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport	Valoare Total(a+b+c+d)
-------------	--	-----	------------	---	---------------------------

MP

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN
PANTA SUB 30% *

35 CG14A1 82 MP 425.00000

PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 3CM GROSIME LUSTR
UITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA

L:

36 CE24A 02 M 40.00000

GLAFURI SI COPERTINE DI TB.ZN DE 0,5 MM PE STR.DE
CART.BIT.SAU IMPASL.LAT.DESFASURATA PANA LA 15 CM

37 IZA04A1 82 1,446.00000

PREGATIREA SUPRAF IN VEDEREA REALIZARII HIDROIZOLA
TIEI VERTICALE SI ORIZONTALE, INT.SI EXT.

38 TRI1AA01F2 82 TONE 142.33000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2\$

MOLOZ

39 TRA01A15P 82 TONE 142.33000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

MOLOZ

40 TRA02A15 82 TONE 171.64000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$

41 TRA06A15 82 TONE 137.61000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$

42 TRI1AC13E2 82 TONE 171.64000

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii	c) utilaj	Corectii	d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

MP

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN
 PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..AUTO-RAMPA,TEREN CTG.2 \$

PROIECTANT

INTOCMIT

TH. PR. MIRELA OPRAN

Mirela Opran